海口市装饰工程实物量劳务市场综合单价参考信息表
（2025年4-6月份）

序号	名称	工程量计算规则	单位	劳务综合单价（元）	备注
1	铺地砖(规格800*800)	按实际粘贴面积计算	㎡	50	
2	铺地砖(规格600*600)	按实际粘贴面积计算	㎡	50	
3	铺地砖(规格300*300)	按实际粘贴面积计算	㎡	50	
4	铺木纹砖(规格800*150)	按实际粘贴面积计算	㎡	60	
5	贴墙砖(规格300*450)	按实际粘贴面积计算	㎡	60	
6	贴墙砖(规格200*300)	按实际粘贴面积计算	㎡	60	
7	贴墙砖(规格300*300)	按实际粘贴面积计算	㎡	60	
8	铺大理石、花岗岩	按实际粘贴面积计算	㎡	80	
9	铺瓷砖石材踢脚线100高	按实际粘贴延长米计算	m	20	
10	铺瓷砖石材踢脚线150高	按实际粘贴延长米计算	m	20	
11	墙面挂贴大理石、花岗岩	按实际粘贴面积计算	㎡	120	
12	墙面干挂大理石、花岗岩	按实际粘贴面积计算	㎡	150	
13	铺实木地板	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	45	
14	轻钢龙骨石膏板吊顶	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	60	
15	轻钢龙骨双层石膏板吊顶	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	70	
16	轻钢龙骨硅钙板吊顶	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	60	
17	轻钢龙骨双层硅钙板吊顶	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	70	
18	铝扣板吊顶	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	45	
19	木龙骨夹板基层	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	50	
20	木龙骨夹板基层、饰面板贴	按实际安装尺寸以面积计算	㎡	70	
21	木作灯槽	按实际安装尺寸以长度计算	m	60	
22	窗帘盒	按实际安装尺寸以长度计算	m	60	
23	10-100㎜木作线条	按实际安装尺寸以长度计算	m	30	成品
24	100-200㎜木作线条	按实际安装尺寸以长度计算	m	30	成品
25	饰面板木作踢脚线	按实际安装尺寸以长度计算	m	20	
26	实木踢脚线	按实际安装尺寸以长度计算	m	20	
27	乳胶漆（满刮腻子、一底两面）	按实际刷漆面积计算	㎡	25	
28	聚酯清漆（木作）	按实际刷漆面积计算	㎡	50	
29	聚酯色漆（木作）	按实际刷漆面积计算	㎡	60	